

KUNDE	Eberspächer Exhaust Technology Wilsdruff GmbH & Co. KG
BRANCHE	Automobilzulieferindustrie
LEISTUNG	Innerbetriebliche Verlagerung einer Schweißlinie bis zur Einschaltbereitschaft. Unterstützung bei der Inbetriebnahme.
ORT	Wilsdruff
BESCHREIBUNG	<p>Lokale Schweißlinie ohne Verkettung, bestehend aus 16 Arbeitsstationen mit 5 Schweißzellen und 11 Handarbeitsplätzen sowie 4 Säulendrehkränen.</p> <p>Planung, mechanische und elektrische Demontage, Transportmittel und Hebezeuge, Quertransport und mechanische und elektrische Remontage am Bestimmungsort bis zur Einschaltbereitschaft.</p> <p>Neuverkabelung einzelner Zellen; Austausch Ethernet- und Profibus.</p> <p>Materiallieferung und Neuinstallation der kompletten Medientechnik (Gas, Luft, Elektrik) inkl. Dichtheitsprüfung gem. EN 378-2:2000 und UVV VBG 20§30 Abs. 1.</p> <p>Messung der Maschinen und Anlagen nach Wiederinbetriebnahme bzw. Inbetriebnahme nach DIN VDE 0113-1/EN 60204-1. Messung Profibus und Profinet.</p> <p>Umbau und Montage von Säulenkränen inklusive Abnahme nach UVV-VBG.</p>
MITARBEITER	Bis zu 18 Mechaniker, Elektriker und SPS-Techniker.
DAUER	3 Wochen
STATEMENT	<p><b>„Wir sind sehr zufrieden, wie die Verlagerung abgelaufen ist. Es war eine sehr gute technische und logistische Leistung und wir freuen uns, in montagen plus einen zuverlässigen, qualifizierten und wettbewerbsfähigen Partner gefunden zu haben, der uns bei solchen Projekten nun schon seit mehreren Jahren erfolgreich unterstützt.“</b></p> <p><i>Herr Herbert Martin Manager Engineering Eberspächer Exhaust Technology Wilsdruff GmbH &amp; Co. KG</i></p>

